

Saksframlegg

Sak nr.	Utvalg	Møtedato
54/2025	Formannskapet	03.06.2025

Godkjenning av bestandsplan for hjortevilt - Grong storvald - 2025–2029**Kommunedirektørens forslag til vedtak:**

1. Bestandsplan for elg, hjort og rådyr for Grong storvald hjortevilt godkjennes for perioden 2025–2026.
2. Grong storvald tildeles en total ramme på 400 elg og 126 hjort for perioden, med kvotefri tildeling av rådyr. Årlig tildeling skjer fra storvaldet etter planen.
3. Planen godkjennes med følgende forutsetninger:
 - a) Inntil 20 % av ikke-felte dyr kan overføres til neste år.
 - b) Okseprosenten beregnes uten at kalver tas med.
 - c) Storvaldet skal følge rapporteringsrutiner via www.settogskutt.no og aktivt etterleve vedtatte målsettinger for avskyting.
4. Tilskudd til drift og planarbeid vurderes i henhold til faktiske behov og kostnadsnivå.

Formannskapetets behandling av sak 54/2025 i møte den 03.06.2025:**Behandling:**

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Bestandsplan for elg, hjort og rådyr for Grong storvald hjortevilt godkjennes for perioden 2025–2026.
2. Grong storvald tildeles en total ramme på 400 elg og 126 hjort for perioden, med kvotefri tildeling av rådyr. Årlig tildeling skjer fra storvaldet etter planen.
3. Planen godkjennes med følgende forutsetninger:

- a. Inntil 20 % av ikke-felte dyr kan overføres til neste år.
 - b. Okseprosenten beregnes uten at kalver tas med.
 - c. Storvaldet skal følge rapporteringsrutiner via www.settogskutt.no og aktivt etterleve vedtatte målsettinger for avskyting.
4. Tilskudd til drift og planarbeid vurderes i henhold til faktiske behov og kostnadsnivå.

Begrunnelse:

For begrunnelse vises til vurderingen.

Saksopplysninger:

Grong storvald søker om godkjenning av ny bestandsplan for elg, hjort og rådyr i Grong kommune for perioden 2025 til og med 2029. Det søkes om en årlig kvoteramme på 217 elg og 63 hjort, noe som tilsvarer totalt 1085 elg og 315 hjort for hele planperioden. Det søkes også om kvotefri avskyting av rådyr.

Grong storvald har siden etableringen i 2004 hatt seks godkjente bestandsplanperioder. De første tre var treårige, mens senere planer ble tilpasset nasjonale jakttidsrammer og var på fire til fem år.

Siste godkjente bestandsplan gjaldt for perioden 2020–2024 med en årlig tildeling på 220 elg og 23 hjort. Erfaringene fra denne perioden viste at det var krevende å fylle tildelingen. Den faktiske avskytningsprosenten har ligget rundt 65 %,

Planen er utarbeidet gjennom samarbeid mellom jaktvaldene, hvor hvert vald har utformet delplaner. Grong storvald har deretter samordnet disse til en felles bestandsplan. Planen gir rom for lokale forskjeller i forvaltning, tilpasset variasjoner i beitegrunnlag, elgtetthet og påkjørselstatistikk.

Kommunen har ansvar for å påse at planen er i tråd med hjorteviltforskriften, nasjonale retningslinjer og kommunens egne målsettinger for hjorteviltforvaltning. Det bemerkes samtidig at kommunens målsetting for hjorteviltforvaltning er moden for revisjon, og dette vil tidligst være på plass innen ett år.

Vurdering:

Elgbestanden i Grong vurderes som stabil av Storvaldet. Men det er en betydelig nedgang i antall dyr felt de siste 12 årene. Vi ser samme tendensen i fallvilt, selv om dette varierer veldig og påvirkes også av andre faktorer enn bestandsstørrelse. Det er en svak økning i sett elg per jegerdag, men skutt elg per jegerdag viser en nedgang. Elgvektene hos kalv har vært stabile. Dataene viser ikke en klar tendens noen retninger. Det underbygger behovet for en beitetaksering. Grunnlaget for en redusert kvote basert seg på avskytningsstallene de siste fire årene. Forslaget på en kvote på 200 dyr vil gi en avskytningsprosent 70 % ved tilsvarende avskyting.

Kun tre av åtte vald har overholdt storvaldets egen målsetting om maksimalt 60 % andel felte okser. Flere vald har ligget over 60 %, og enkelte helt opp mot 80 %. Det svekker kjønnsbalansen, reduserer reproduksjonsevnen, og kan på sikt føre til en mindre robust og bærekraftig bestand. Noe som ikke er i samråd med hverken den tidligere bestandsplanen eller kommunens målsetting.

Kommunens målsettinger for hjorteviltforvaltningen er modne for revisjon og skal etter planen revideres i løpet av det kommende året. For å sikre at ny bestandsplan raskt kan tilpasses eventuelle endringer, vurderes det som hensiktsmessig at planperioden denne gangen begrenses til to år. Dette gir både kommunen og storvaldet handlingsrom til å korrigere kursen dersom ny kunnskap eller nye målsettinger tilsier det.

Kommunedirektøren anbefaler følgende:

1. Reduksjon av planperiode til to år, det vil si 2025–2026.

Det gir rom for å revidere bestandsplanen i takt med kommende revidering av kommunens overordnede mål for hjorteviltforvaltning.

I forrige planperiode har ikke alle vald fulgt opp storvaldets mål om maksimalt 60 % andel felte okser 1,5 år og eldre. Enkelte vald har hatt andeler opp mot 80 % okseavskyting. Noe som kan påvirke elgbestanden negativt på sikt. Kun tre av åtte vald har fulgt målsettingen om maksimalt 60 % okseandel. En reduksjon i planperioden vil derfor brukes til å følge med at valdene følger egen avskytningsstrategi.

2. Reduksjon av kvoten til 200 elg per år.

I forrige planperiode lå avskytningsprosent på 65% i snitt. Med en kvote på 200 dyr vil man med samme avskyting ha 70 % i avskytningsprosent.

Avskytningsplan

Følgende rammer legges til grunn for perioden 2025–2026:

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - Ungdyr (kalv og 1,5 åringer): | Minimum 60 % |
| - Kalv: | Minimum 25 % |
| - Ku 2,5 år og eldre: | Maksimum 15 % |
| - Hanndyr 1,5 år og eldre: | Maksimum 60 % |

Storvaldet legger vekt på å ta ut uproduktive dyr og sikre en bærekraftig og sunn elgbestand. Det søkes også om at inntil 20 % av ikke-felte dyr i ett år kan overføres til neste år.

Konsekvenser for folkehelse og bærekraft:

Folkehelse: Ved å regulere hjorteviltbestanden kan man redusere antall viltpåkjørsler, noe som bidrar til økt trafikksikkerhet. En sunn hjorteviltbestand kan øke mulighetene for friluftaktiviteter som jakt og naturopplevelser, noe som har positive effekter på både fysisk og mental helse.

Bærekraft: En godt forvaltet hjorteviltbestand bidrar til å opprettholde økosystemets balanse ved å forhindre overbeiting, som kan skade vegetasjonen og påvirke andre arter.

Hjemmel for behandling:

Delegasjonsreglement for Grong kommune av 18.02.2021, pkt. 1.49 om forskrift om forvaltning av hjortevilt av 08.01.2016 nr. 12.